

## ISLA DE TENERIFE

Código	<b>IC3 1 0001S 02711201 TF-3-537 Red abastecimiento Fasnía</b>
Beneficiario:	Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
Centro Gestor:	Dirección General de Aguas
Objetivo:	<b>Sustitución de la Red de Abastecimiento de agua potable</b>
Descripción:	Sustitución de la Red de Abastecimiento de agua potable para ayuntamiento de Fasnía
Localización:	Fasnía
Financiación:	70 %
Presupuesto:	<b>144.242,99 €</b>
Fecha de inicio:	2003
Fecha de Finalización:	2003

Codigo **IC3 2 00003 01611246 TF-3-308 Deposito Sta. María del Mar**  
Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda  
Centro Gestor: Dirección General de Aguas  
Objetivo: **Depósito Regulador en Santa María del Mar**  
Descripción:

Obras de construcción de un depósito regulador en Santa María de Mar, que sirva también de arqueta de rotura de carga, para regular el abastecimiento de agua al núcleo poblacional de Añaza:

Depósito de hormigón en masa, bicameral, semienterrado de 8.500 m<sup>3</sup> y 5 m de altura.

Se incluye caseta de llaves y tuberías de conexión con las redes de distribución existentes.

El Modificado 1 resuelve las diferencias que se pusieron de manifiesto en el acto de comprobación de replanteo en cuanto al volumen a excavar y a la definición de los elementos que integran la cámara de válvulas. Recoge también el cambio de emplazamiento del depósito y la transformación de su cubierta, de forma que pueda ser utilizada como zona deportiva. Para poder soportar las nuevas cargas a que se verá sometido el depósito se sustituye la estructura la hormigón y se acondiciona la cubierta entre otras modificaciones.

Liquidación con importe adicional producido fundamentalmente por el aumento en las unidades de movimiento de tierras, cimentaciones y cerramiento de la parcela.

Localizacion: Santa Cruz de Tenerife  
Financiacion: 75 %  
Presupuesto: 598.505,36  
Fecha de inicio: 2000  
Fecha de Finalizacion: 2001

Codigo **IC3 2 00004 03611218 02611232 01611287 TF-3-351-C OC  
Deposito cabecera Santa Cruz de Tenerife**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Obras Complementarias del Depósito de Cabecera para el  
Abastecimiento de Santa Cruz de Tenerife. Depósito de Los  
Campitos**

Descripción:

Estando en ejecución las obras principales, se observa la necesidad de añadir unas pequeñas unidades de obra para completar las mismas:

3 actuaciones para mejora de la eficacia del complejo para al abastecimiento a S.C. De Tenerife, formado por la Balsa y el Depósito de Los Campitos.

.

Localizacion: Santa Cruz de Tenerife

Financiacion: 75 %

Presupuesto: **330.465,12€**

Fecha de inicio: 2001

Fecha de Finalizacion: 2003

Codigo **IC3 3 00003 96611235 TF-3-383 Saneamiento Adeje-Arona II.**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Saneamiento Integral Adeje-Arona. Fase II.**

Descripción:

Obras colaterales para el desarrollo coordinado del área de actuación en las obras de Desalación de Agua de Mar y Depuración de Aguas Residuales en la denominada Comarca nº 5 Arona Oeste-Adeja Este establecida en la Planificación Hidrológica Insular:

Varios colectores de aguas residuales que reciben y remiten caudales.

Galería de servicio de 560 m.l. para alojar conducciones de saneamiento y reutilización.

Tramo de Colector y Tubería de reutilización para incorporación de aguas negras y llegada de aguas depuradas para reutilización.

Prolongación del actual encauzamiento del barranco del Rey.

El Modificado 1 elimina actuaciones de colectores e impulsión en el oeste de Adeje e introduce conducciones para riego.

El Modificado 2 da cabida a precisiones en las mediciones reales y al cambio de trazado (al aire o enterrado) de tuberías de reutilización.

Liquidación en 2003 con importe adicional producido fundamentalmente por un aumento de las excavaciones y rellenos con picón-cemento en el colector 1, aumento de las reposiciones y otras variaciones menores.

Localización: Varios Tenerife

Financiación: 80 %

Presupuesto: **4.046.477,96 €**

Fecha de inicio: 2000

Fecha de Finalización: 2003

Codigo **IC3 3 00013 03611222 01611254 TF-3-343 Tabares-Tablero**  
Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda  
Centro Gestor: Dirección General de Aguas  
Objetivo: **Modificado Nº 1. Conducción de Transporte Tabares-El Tablero (Plan de Saneamiento, Depuración y Reutilización)**

Descripción:

Las obras consisten esencialmente en la colocación de un total de 9.226 m.l. de tubería de distintos materiales (fundición dúctil, acero galvanizado y PVC) y diámetros de 150mm a 400mm que unirán:

Galería de El Drago - tomadero de barranco de Santos - conducción aguas depuradas Valle Colino/Valle Guerra - sifón del Canal Sur - depósito regulador aguas depuradas de El Tablero.

Así se triplica el caudal de aguas blancas a transportar y se pueden realizar diferentes derivaciones entre depósitos, tomaderos y conducciones.

El Modificado 1 con adicional de 177.935,85 euros, recoge diversos cambios necesarios para adaptar la conducción a las nuevas circunstancias de los terrenos por donde discurren, que se están urbanizando actualmente. Construir una conducción que permita enviar las aguas depuradas en la EDAR de Valle Colino hacia el depósito de El Tablero. Incorporar aguas captadas en una galería o en el barranco de Santos a la red de conducciones de agua de escorrentía. Longitud 1,2 km..

Localización: La Laguna  
Financiación: 80 %  
Presupuesto: **1.251.154,27 €**  
Fecha de inicio: 2000  
Fecha de Finalización: 2004

Codigo **IC3 3 00017 01611248 96611248 TF-3-340 Saneamiento y Reutilización del Prix**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Saneamiento y Reutilización del Prix y Núcleos Altos de Tacoronte**

Descripción:

Se trata de impulsar las aguas residuales desde la franja litoral hasta la EDAR de Tacoronte evitando así el vertido al mar y aprovechando los caudales para riego agrícola:

Estación de bombeo del Prix con sistema mecánico de desbaste, motobomba horizontal, bomba de reserva y caseta.

Tubería de impulsión de 1.062 m.l. enterrada.

Motobomba, tubería, y caseta en estación de bombeo IV.

Dos tuberías con 3.788 m.l. enterradas.

El Modificado nº 1 cambia algunos aspectos de las estaciones de bombeo y tuberías de impulsión, para coordinar estas obras con otras actuaciones en marcha.

Liquidación con importe adicional de 63.131,92 euros, producido fundamentalmente por aumento de las longitudes de las dos impulsiones, que han ocasionado incremento de las unidades de obra.

Localización: Tacoronte

Financiación: 80 %

Presupuesto: **539.371,50€**

Fecha de inicio: 2000

Fecha de Finalización: 2001

Codigo **IC3 3 00019 1 01611253 TF-3-475 OC Depuradora Valle Guerra**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Obras Complementarias de la Depuradora de Valle Guerra**

Descripción:

incorporación o cambio de diversos elementos para la producción de aire, cubas de aireación, bombeo y tratamiento de fangos; equipos de control, medidas de caudales y otros elementos complementarios, en la EDAR de Valle Guerra con el fin de adaptar su funcionamiento a las aguas residuales que le llegan en la actualidad:

Dos bombas, una de extracción de arena, una cuba y dos ° agitadores.

Un agitador y nueve bombas para el tratamiento de fangos.

Tres electrobombas para los filtros de arena.

Instrumentos de control.

Instalación eléctrica.

.

Localizacion: Valle Guerra .La Laguna.

Financiacion: 80 %

Presupuesto: 252.374,36€

Fecha de inicio: 2001

Fecha de Finalizacion: 2001

Codigo **IC3 3 00042 5 01611271 TF-3-522 Bco Santos**  
Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda  
Centro Gestor: Dirección General de Aguas  
Objetivo: **Colector de saneamiento Barranco de Santos**  
Descripción:

.TF-3-522

#### OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de la obra es poner en óptimas condiciones de servicio al tramo de colector del Barranco de Santos que se encuentra en mal estado.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La obra consiste en la reparación del colector de saneamiento del Barranco de Santos mediante la demolición de la tubería actual y sustitución por una tubería de 800mm de diámetro hasta La Hinojosa y el cauce de la carretera de Valle Tabares.

Localizacion: Varios municipios  
Financiacion: 80 %  
Presupuesto: **767.118,24€**  
Fecha de inicio: 2003  
Fecha de Finalizacion: 2005



Código **IC3 3 00043 4 01611271 TF-3-523 Valle Colino**  
Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda  
Centro Gestor: Dirección General de Aguas  
Objetivo: **Colector de saneamiento Vega La Laguna-EDAR de Valle Colino**

Descripción:

**OBJETO DE LAS OBRAS**

El objeto del proyecto es la posibilidad de derivar fácilmente el agua a la depuradora de Santa Cruz descargando a la de Valle Colino para su funcionamiento más racional.

**DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Construcción de un colector que comienza en La Vedellada y recoge las aguas del colector del casco de La Laguna, la zona de La Vedellada y la Vega Lagunera para, una vez unidos, continuar el colector hasta empalmar con el colector del Barranco de Santos.

Localización: La Laguna  
Financiación: 80 %  
Presupuesto: **710.316,10€**  
Fecha de inicio: 2003  
Fecha de Finalización: 2006

Codigo **IC3 3 00044 4 01611264 TF-3-473 Conducciones Orotava**  
Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda  
Centro Gestor: Dirección General de Aguas  
Objetivo: **Conducciones generales de saneamiento y reutilización d  
el Valle de La Orotava**

Descripción:

El objeto de esta obra es el permitir la conexión entre los diferentes depósitos y los centros de entrega a abastecer, así como el transporte de aguas residuales del núcleo de Los Realejos, y el pretratamiento de las aguas afluentes a la estación depuradora de Puerto de La Cruz.

Las obras comprenden las siguientes actuaciones:

Impulsión 1: Conducción de impulsión desde la E.D.A.R. hasta el cruce con la carretera C-820.

Colector general de los realejos: Desde el cruce de la carretera C-820 hasta la obra de llegada a la E.D.A.R.

Colector general de los realejos: Desde el cruce de la carretera C-820 al enlace 7 de la autopista TF-5.

Depósito de cola de la tabona.

Localizacion: La Orotava  
Financiacion: 80 %  
Presupuesto: **2.467.081,66€**  
Fecha de inicio: 2003  
Fecha de Finalizacion: 2004

Codigo **IC3 3 00046 4 01611255 TF-3-430C1 Emisario Orotava 2005**  
Beneficiario: **Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda**  
Centro Gestor: **Dirección General de Aguas**  
Objetivo: **Complementarias Nº 1. Colectores generales de saneamiento y reutilización La Orotava. (Emisario de emergencia de la E.D.A.R. de La Orotav**

Descripción:

#### OBJETO DE LAS OBRAS

El objetivo de esta actuación es la construcción de un emisario submarino a emplazar en el litoral de Punta Brava, por el que van a verter al mar las aguas residuales que confluyen en la EDAR comarcal situada en el Puerto de La Cruz, para resolver el problema de vertidos al mar en este término municipal.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto de las obras comprende la ejecución de una conducción terrestre de 716,5 ml de 800 mm de diámetro y 1.075,5 ml de emisario submarino.

Localización: **La Orotava**  
Financiación: **80 %**  
Presupuesto: **3.743.540,21€**  
Fecha de inicio: **2003**  
Fecha de Finalización: **2006**



Código: **IC3 3 00047 5 01611271 TF-3-478 Los Cristianos 2005**  
Beneficiario: **Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda**  
Centro Gestor: **Dirección General de Aguas**  
Objetivo: **Colectores generales de saneamiento de Los Cristianos**  
Descripción:

#### OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de las obras es la instalación de colectores de saneamiento que permitan incorporar las aguas pluviales a las aguas residuales que van a la depuradora de Adeje-Arona.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en:

Estación de bombeo de El Puerto

Colector-Interceptor Los Cristianos:

Colector Nº1 E.B. Casa del Mar

Conducciones de bombeo y alivio

Estación de bombeo Costa del Mar:

Colector-Interceptor Nº2 El Coronel:

Colector Nº2 E.B. El Coronel

Conexión de impulsión

Colector-Interceptor Nº4 Costa del Mar:

Colector Nº4. Obra aliviadero y aguas pluviales de Costa del Mar

Conducción de alivio

Colector Zona Este:

Colector Nº 5 E.B. El Mojón-Colector Nº 4

. E.B. El Mojón

Localización: **Arona**  
Financiación: **80%**  
Presupuesto: **3.265.689,90€**  
Fecha de inicio: **2003**  
Fecha de Finalización: **2006**



Codigo: **IC3 3 00054 5 01611271 TF-3-521 Tijoco 2005**  
Beneficiario: **Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda**  
Centro Gestor: **Dirección General de Aguas**  
Objetivo: **Colector de saneamiento de Tijoco**  
Descripción:

#### OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de las obras es integrar la población de Tijoco al saneamiento integral de la zona Suroeste y Sur de Tenerife.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en un colector interceptor de las redes de Tijoco con bombeo de los caudales a la red de la zona 5, y un colector de transporte desde dicha zona a la estación de bombeo de Sueño Azul.

Localización: **Varios Tenerife**  
Financiación: **80%**  
Presupuesto: **1.700.518,64€**  
Fecha de inicio: **2003**  
Fecha de Finalización: **2006**



Codigo: **IC3 3 00072 1 01611271 TF-3-549 San Juan Rambla 2006**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Sistema de saneamiento del Noroeste. Subsistema La Guancha-San Juan de la Rambla**

Descripción:

TF-3-549

OBJETO:  
El proyecto comprende las conducciones de transporte de las aguas residuales generadas en los municipios de La Guancha y San Juan de la Rambla hacia la depuradora comarcal.

DESCRIPCIÓN:  
Estación de Bombeo de Las Aguas, diseñada para la posible incorporación de El Rosario.  
Tubería de Impulsión de Las Aguas (473,64 ml)  
Colector de Saneamiento de San Juan de La Rambla ( 749,93 ml)  
Colector de Saneamiento de San José (2.405,55 ml)  
Colector de Saneamiento de Las Cucharas (2.630,49 ml)  
Colector de Saneamiento de La Guancha (2.786,53 ml)

Localizacion: Varios municipios de la provincia de S/A de Tenerife

Financiacion: 80%

Presupuesto: **3.861.206,99€**

Fecha de inicio: 2003

Fecha de Finalizacion: 2006

Codigo: **IC3 3 00072 1 01611271 TF-3-547 Tacoronte-Valle Guerra**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Restauración del sistema de colectores de saneamiento de Tacoronte y Valle Guerra. 1ª fase**

Descripción:

TF-3-547

OBJETO:  
El proyecto en esta fase 1 comprende las restauraciones más urgentes en el sistema de conducciones que transportan las aguas residuales hacia la depuradora comarcal de Valle Guerra.

DESCRIPCIÓN:

- Colector Tacoronte - Valle Guerra (5.326,89 ml)
- Colector La Laguna (5.058,12 ml)
- Impulsión desde Juan Fernández (3.988,04 ml)

Localización: Varios municipios de la provincia de S/C de Tenerife

Financiación: 80%

Presupuesto: **1.284.276,25 €**

Fecha de inicio: 2006

Fecha de Finalización: 2007

Código: **IC3 3 00075 1 01611271 TF-3-548 La Tejita**

Beneficiario: Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Centro Gestor: Dirección General de Aguas

Objetivo: **Estación de bombeo e impulsión La Tejita**

Descripción:

TF-3-548

OBJETO:  
Construcción de uno de los tramos de la conducción costera de aguas residuales, del Plan Regional de Saneamiento, entre la urbanización Costabella y El Médano.

DESCRIPCIÓN:  
- Conducción por gravedad (700,1 ml) desde Los Abrigos hasta La Tejita.  
- Estación de bombeo  
- Conducción de impulsión (1.965,0 ml) hasta El Médano

Localización: Granadilla

Financiación: 80%

Presupuesto: **694.5899,21€**

Fecha de inicio: 2003

Fecha de Finalización: 2006



Codigo: **IC3 3 00055 4 01611271 TF-3-536 Igueste-Caletillas**  
Beneficiario: **Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda**  
Centro Gestor: **Dirección General de Aguas**  
Objetivo: **Colector de saneamiento de Igueste de Candelaria-Caletillas**

Descripción:

OBJETO:

Colector de enlace de la red de saneamiento urbano del núcleo de Igueste de Candelaria con la red de saneamiento urbano existente en el núcleo de Candelaria dentro del mismo Término Municipal de Candelaria.

DESCRIPCIÓN:

1464 ml de conducción de tuberías de PVC de diámetros 300, 400 y 500.

Localizacion: **Candelaria**  
Financiacion: **80%**  
Presupuesto: **297.547,08 €**  
Fecha de inicio: **2004**  
Fecha de Finalizacion: **2005**